

IR.7021.18.8.2024

Informacja o inwestycjach do realizacji w roku 2024
na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska,
Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpowodzi

DROGI:

1. Budowa dróg i parkingów w Gminie Strumień.

1.1. Remont fragmentu drogi gminnej ul. Brzegowej w Zabłociu - etap II.

W ramach zadania przebudowano drogę gminną ul. Brzegową w Zabłociu (od drogi ul. Bielskiej) na długości ok. 180 m. Zakres robót obejmował wykonanie warstw konstrukcyjnych, wykonanie zjazdów, obustronnych poboczy, nowej nawierzchni z betonu asfaltowego.

Zadanie zakończone.

1.2. Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej w Drogomyślu.

W ramach zadania na odcinku ok. 70 mb zabudowano przyjezdniowy betonowy ciek po wewnętrznej stronie łuku poziomego wraz z odbudową wylotu kratki ściekowej kanalizacji deszczowej.

Zadanie zakończone.

1.3. Przebudowa fragmentu ulicy Sportowej w Zbytkowie od strony zachodniej – etap I wykonanie odwodnienia.

W ramach zadania wykonano kolektor odprowadzający wody deszczowe do odbiornika, stanowiący odwodnienie dla nowo zaprojektowanego odcinka drogi ul. Sportowej. Odwodnienie wykonano na odcinku ok. 283 mb.

Zadanie zakończone.

1.4. Przebudowa drogi gminnej bocznej od ul. Łuczkiwicza w Strumieniu.

W ramach zadania przebudowana zostanie droga gminna na długości ok. 100 m. Zakres robót obejmuje wymianę istniejącej nawierzchni nieulepszonej na nawierzchnię z brukowej kostki betonowej wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych, budowę elementu systemu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z drogi wraz z robotami towarzyszącymi.

Zadanie w trakcie realizacji.

1.5. Przebudowa włączenia ul. Rolniczej do ul. Nowy Świat w Bąkowie.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi dojazdowej na odcinku ok. 10 mb z nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową przepustu zlokalizowanego pod włączeniem ul. Rolniczej do ul. Nowy Świat.

Zadanie zakończone.

1.6. Przebudowa przepustu drogowego pod drogą gminną ul. Myśliwską w Pruchnej.

W ramach zadania przebudowano istniejący przepust pod drogą gminną ul. Myśliwską w zakresie wymiany rur ze zwiększeniem ich długości do 6,5mi ograniczeniu tego przepustu na wylocie betonową ścianą czołową.

Zadanie zakończone.

2. Przebudowa drogi gminnej ul. Harcerskiej.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zadania przebudowano drogę gminną ul. Harcerską w Strumieniu na długości ok. 120 m. Zakres robót obejmował wymianę istniejącej nawierzchni nieulepszonej na nawierzchnię z brukowej kostki betonowej wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych, wykonaniem zjazdów, budową kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz wymianą odcinka gazociągu wraz z robotami towarzyszącymi.

Zadanie zakończone.

3. Przebudowa ul. Brzegowej w Zabłociu.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, Edycja VIII.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Brzegowej w Zabłociu na długości ok. 998 m i szerokości jezdni 3 m. Zakres robót obejmował wzmocnienie warstw konstrukcyjnych, wykonanie nowej, dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego od włączenia do drogi powiatowej ul. Bielskiej do drogi gminnej ul. Solnej wraz z podbudową kamienną, wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego dwukrotnie utrwalonych powierzchniowo, wykonanie zjazdów o nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie robót towarzyszących. Dla utrzymania bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano mijanki o długości 25 m stanowiące poszerzenie jezdni do 5 m.

Zadanie zakończone.

4. Ostatni etap przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych ul. Wiśniowej w Zabłociu. Leśnych.

W ramach zadania przebudowano istniejącą nawierzchnię drogi gminnej ul. Wiśniowej w Zabłociu na długości ok. 240 m i szerokości jezdni ok. 3 m. Zakres robót obejmował wykonanie nowych warstw nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, dostosowanie istniejących zjazdów do nowej niwelety drogi wraz z robotami towarzyszącymi. Dla utrzymania bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano mijanki bitumiczne o długości ok. 35 m, szer. ok. 2 m, stanowiącej poszerzenie jezdni do ok. 5 m.

Zadanie zakończone.

5. Remont fragmentu drogi gminnej nr 611148S ul. Nowej w Pruchnej.

Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej ul. Nowej w Pruchnej na odcinku od pasa drogowego drogi powiatowej – ul. Lipowej do obrębu pos. nr 65 o długości ok. 400 m. Zakres robót obejmował wymianę istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonanie włączenia ul. Zbożowej, zjazdów wraz z wymianą istniejącej podbudowy kamiennej oraz odtworzenie niedrożnych elementów odwadniających drogę wraz z robotami towarzyszącymi.

Zadanie zakończone.

KANALIZACJA i WODOCIĄGI:

6. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami i odtworzeniem nawierzchni w Bąkowie etap V.

Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W ramach zadania powstało kolejne 2 km sieci, co pozwoli na podłączenie około 50 nieruchomości. Możliwość podłączenia uzyskają mieszkańcy ul. Osiedlowej (kolejna

część) ul. Jasnej, ul. Młynarskiej (w części), ul. Dworskiej, części ul. Romantycznej i również w części ulicy Szczęśliwej. Nawierzchnie dróg, w których budowane były sieci kanalizacyjne zostały odtworzone w technologii zastosowanej przed realizacją inwestycji.

Zadanie zakończone.

7. Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Strumiień.

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. ks. Londzina i ul. Rzemieślniczej w Strumieniu w celu uporządkowania gospodarki ściekowej w przemysłowej strefie miasta.

Okres realizacji: 2024-2025

8. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Baków wraz z przebudową systemu technologii oczyszczania ścieków w Strumieniu - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych (napowietrzanie).

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Edycja VIII.

W ramach zadania zabudowane zostaną ruszty napowietrzne zmieniające funkcję obecnej komory denitryfikacyjnej na funkcję nitryfikacyjną. Ponadto w komorze podstawowej rozbudowany zostanie istniejący system napowietrzania ścieków.

Okres realizacji: 2024-2025

9. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Baków wraz z przebudową systemu technologii oczyszczania ścieków w Strumieniu - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych (zlewnia pompowni P6).

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Edycja VIII.

W ramach zadania inwestycyjnego realizowany jest już VI etap budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Baków w ramach którego powstanie kolejne 2,5 km sieci, co pozwoli na podłączenie około 40 dodatkowych nieruchomości.

Po zakończeniu etapu VI możliwość podłączenia będą mieli mieszkańcy ulic: Żniwnej, Sportowej, Srebrnej, Złotej i Słowiczej oraz części ulic: Osiedlowej, Szczęśliwej, Głównej, Podlesie i Zielonej.

Wzorem poprzednich etapów nawierzchnie dróg w których lokalizowane były kolektory i urządzenia odtwarzane będą w technologiach zastosowanych przed realizacją zadania.

Okres realizacji: 2024-2025

10. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu.

W ramach zadania inwestycyjnego wybudowana zostanie nowa pompownia ścieków surowych zlokalizowana na terenie oczyszczalni ścieków w Strumieniu, zastępując jednocześnie dotychczasową, która przekroczyła stany graniczne użytkowania zagrażając jednocześnie bezpieczeństwu obsługi. Pompownia ścieków surowych jest jednym z kluczowych elementów całego systemu, ponieważ transportuje ścieki zarówno dowożone jak i dopływające do komór reaktora technologicznego.

Okres realizacji: 2024-2025

11. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy.

11.1. W ramach zadania rozbudowano istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej od ul. Grabowej w Zbytkowie o fragment ul. Topolowej. W ramach zadania powstało dodatkowe 64 m sieci kanalizacji sanitarnej, która pozwoli na podłączenie czterech nieruchomości.

Zadanie zakończone.

11.2. W ramach zadania zamówiono i zabudowano na pompowni P1 w Bąkowie instalację do neutralizacji odorów w punkcie jej zrzutu. Instalacja została zabudowana zgodnie z uzgodnieniami i wytycznymi „Wodociągów Pawłowice”.

Zadanie zakończone.

12. Odprowadzenie wód deszczowych z terenu gminy Strumień.

W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano wylot do ciekę „Młynówka Drogomyśka” odprowadzający wody deszczowe poprzez planowaną do budowy kanalizację deszczową z terenów przyległych do ul. Krętej w Drogomyślu.

Zadanie zakończone.

13. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ks. Londzina w Strumieniu.

Z uwagi na krytyczny stan techniczny kolektora zlecono przebudowę fragmentu kanalizacji burzowej w ciągu ul. ks. Londzina w Strumieniu, który odprowadza wody opadowe i roztopowe z dróg gminnych, drogi powiatowej oraz przyległych terenów i nieruchomości do tzw. „Kanału Strumień”.

Przebudowa obejmuje fragment kolektora na odcinku od obiektu inżynierskiego na „Kanale Strumień” do skrzyżowania z ul. Graniczną - odcinek o długości około 160 m. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu Powiatu Cieszyńskiego.

Zadanie w trakcie realizacji.

14. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień.

W ramach zadania zlecono zaprojektowanie i rozbudowę sieci wodociągowej w Zbytkowie w rejonie ul. Wyzwolenia na odcinku 40 m.

Zadanie zakończone.

15. Budowa nowego zbiornika wody i przebudowa zbiorników istniejących oraz pompowni w Pruchnej przy ul. Głównej - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Edycja PGR.

W ramach zadania powstał nowy dwukomorowy zbiornik na wodę użytkową o łącznej pojemności 600 m³, przebudowano również stacje pomp utrzymujących ciśnienie robocze w sieci wodociągowej na potrzeby sołectwa Pruchna.

Zadanie zakończone.

OŚWIETLENIE ULICZNE:

16. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień.

16.1. Rozbudowa oświetlenia ul. Głównej w Drogomyślu w rejonie PAN „GOŁYSZ”

W ramach zadania rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego ul. Głównej w Drogomyślu zabudowując 1 słup i 2 oprawy.

Zadanie zakończone.

16.2. Ponowny montaż słupa oświetlenia ulicznego przy ul. Zebrzydowickiej w Pruchnej w ramach zadania wykonano ponowny montaż uszkodzonego słupa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Zebrzydowickiej w Pruchnej.

Zadanie zakończone.

16.3. Rozbudowa oświetlenia ul. Knajskiej w Drogomyślu – etap II.

W ramach zadania rozbudowano istniejącą sieć oświetlenia ulicznego o kolejne 3 punkty świetlne.

Zadanie zakończone.

BUDYNKI/OBIEKTY OŚWIATOWE/OBIEKTY SPORTOWE/OBIEKTY INNE

17. Modernizacja i zagospodarowanie terenu szkoły podstawowej przy ZSP w Zabłociu.

W ramach zadania inwestycyjnego została zlecona i opracowana dokumentacja techniczna, której celem jest uporządkowanie zagospodarowania terenu wokół budynku szkoły (place, drogi dla pieszych, mała architektura). Dokumentacja w swojej treści zawiera również budowę altany rekreacyjnej na realizację której dyrektor złożył wniosek do Fundacji JSW S.A. (wniosek w chwili obecnej poddawany jest ocenie formalnej).

18. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 7 przy ul. 1 Maja w Strumieniu.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 7 w Strumieniu z pomieszczeń usługowo-handlowych na pomieszczenia biurowe. Na parterze budynku powstały pomieszczenia biurowe z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zadanie zakończone.

19. Projekt: Podhale, Orawa i Ziemia Cieszyńska-zrównoważona turystyka pogranicza polsko-słowackiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturalne.

W ramach zadania planowano między innymi budowę tężni solankowej wraz z niezbędnymi elementami małej architektury na terenie Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji

w Strumieniu. **Wniosek nie otrzymał dofinansowania, w związku z czym nie będzie realizowany.**

20. Budowa systemu OZE na obiektach klubów sportowych.

W ramach zadania inwestycyjnego zlecono opracowanie dokumentacji technicznych na budowę systemów produkcji energii elektrycznej opartej na technologiach odnawialnych źródeł energii w budynku pawilonu sportowego w Zabłociu i Strumieniu.

Zadanie w trakcie realizacji.

21. Przebudowa PSZOK-u w Strumieniu.

W ramach zadania inwestycyjnego zlecona została dokumentacja na przebudowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Strumieniu wraz z zagospodarowaniem terenu i odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych.

Zadanie w trakcie realizacji.

22. Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku ZSP w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania realizowana jest rozbudowa budynku szkoły podstawowej o nowy dwukondygnacyjny budynek z przeznaczeniem na funkcje dydaktyczne. Nowy budynek wyposażony zostanie we wszystkie niezbędne instalacje wraz z systemami produkcji energii cieplnej i elektrycznej opartymi na odnawialnych źródłach energii. Budynek połączony zostanie z istniejącą częścią poprzez przeszklony łącznik na obu kondygnacjach.

Okres realizacji: 2023-2025.

23. Przygotowanie zastępczego serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strumieniu w budynku nr 58 przy ul. Ks. Londzina.

W związku postępująca digitalizacją administracji, a co za tym idzie koniecznością zabezpieczenia danych przed działaniami niepożądanymi, w ramach zadania wykonano roboty budowlane na skutek, których zmieniono sposób użytkowania części pomieszczenia

sali narad w budynku zlokalizowanym przy ul. ks. Londzina 58 w Strumieniu na pomieszczenie kaskadowej serwerowni na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

Zadanie zakończone.

24. Przebudowa pokrycia dachowego dawnej wozowni w Strumieniu.

Zadanie dofinansowane w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach zadania wymieniono pokrycie dachowe budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 7 w Strumieniu.

Zadanie zakończone.

25. Zagospodarowanie terenu Przedszkola w Zbytkowie.

25.1. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na uporządkowanie zagospodarowania terenu wokół przedszkola w Zbytkowie, w ramach której przewidziana jest przebudowa ogrodzenia od strony placu zabaw, wymiana nawierzchni placu wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych.

Zadanie zakończone.

25.2. W ramach zadania wykonano zakres dotyczący przebudowy ogrodzenia terenu przedszkola w Zbytkowie od strony placu zabaw.

Zadanie zakończone.

26. Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Pruchnej przy ZSP w Pruchnej.

Zadanie dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - VI nabór PGR.

W ramach zadania wykonane zostały roboty zewnętrzne polegające na izolacji termicznej ścian zewnętrznych wraz z cienkowarstwowymi tynkami, izolacji termicznej stropów i stropodachów, izolacji przeciwwilgociowej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie pokryć dachowych. Podstawowym celem oprócz poprawy estetyki obiektu była redukcja emisji gazów cieplarnianych i ograniczenie zużycia nośnika energii na potrzeby produkcji ciepła.

Zadanie zakończone.

27. Przebudowa budynku przy ul. Żniwnej 10 w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku zlokalizowanego przy ul. Żniwnej 10 w Bąkowie.

Zadanie w trakcie realizacji.

28. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 5 w Strumieniu.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie przeprowadzona modernizacja budynku przy ul. Rynek 5 w Strumieniu polegająca na wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej, odnowieniu i odrestaurowaniu elewacji oraz wymianie pokrycia dachowego.

Okres realizacji: 2024-2025

29. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Drogomyślu i Pruchnej.

W ramach zadania:

29.1. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na poprawę efektywności energetycznej budynku przedszkola przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drogomyślu, która obejmuje izolacje termiczne przegród zewnętrznych, wymianę pokrycia dachowego, wymianę instalacji C.O. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej, przebudowę źródła ciepła opartego na odnawialnych źródłach energii wspomaganego w szczytowych okresach kotłem gazowym, zabudowę instalacji do produkcji energii elektrycznej opartej na odnawialnych źródłach energii.

Zadanie zakończone.

29.2.Zlecono opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie projektu polegającego na poprawie efektywności energetycznej budynków: Przedszkoli w Drogomyślu i Pruchnej.

Zadanie zakończone.

29.3.Zlecono opracowanie adaptacji audytów energetycznych do wymogów programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Zadanie zakończone.

29.4.Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na montaż magazynów energii na potrzeby akumulowania energii elektrycznej wyprodukowanej przez system paneli fotowoltaicznych zaprojektowanych w odrębnym opracowaniu, stanowiących element poprawy efektywności energetycznej budynku przedszkola w Pruchnej.

Zadanie zakończone.

FUNDUSZ SOLECKI:

30. Kontynuacja oświetlenia ul. Stokrotek w Zabłociu - FS Zabłocie.

W ramach zadania wykonano ostatni etap budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Stokrotek w Zabłociu, który obejmował wykonanie 7 punktów świetlnych.

Zadanie zakończone.

31. Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego ulicy Łęgowej i Sadowej - FS Bąków.

W ramach zadania wykonano 4 punkty świetlne przy ul. Sadowej w Bąkowie.

Zadanie zakończone.

32. Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jaworowej - FS Drogomyśl.

W ramach zadania wykonano pierwszy etap budowy oświetlenia ulicy Jaworowej w Drogomyślu, który obejmował zabudowę 5 punktów świetlnych z koniecznością zabudowy 2 dodatkowych betonowych słupów.

Zadanie zakończone.

33. Remont elementów zagospodarowania terenu przy przedszkolu w Zbytkowie – FS Zbytków.

W ramach zadania:

- zlecono przebudowę części ogrodzenia działki Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Zbytkowie.

Zadanie zakończone.

- zlecono utwardzenie części terenu przy budynku Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Zbytkowie.

Zadanie zakończone.

34. Zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Zbytkowie – projekt - FS Zbytków

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną dot. zagospodarowania części terenu przy budynku Przedszkola w Zbytkowie, obejmującą uporządkowanie ciągów komunikacyjnych, elementów wyposażenia zagospodarowania terenu oraz kwestii ogrodzenia.

Zadanie zakończone.

35. Zagospodarowanie terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie - budowa tężni solankowej FS Zabłocie Solanka

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dot. budowy tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu.

Zadanie w trakcie realizacji.

- 36. Kontynuacja doposażenia placu zabaw dla dzieci w Bąkowie - FS Bąków**
Zamontowano nowe urządzenie zabawowe CLIMBOO 0402 wraz z nawierzchnią bezpieczną z mat przerostowych na terenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Sali Widowiskowej w Bąkowie.
Zadanie zakończone.
- 37. Adaptacja budynku przekazanego przez KS "Zryw Bąków" - FS Bąków**
W ramach zadania do końca 2024 r. opracowana zostanie koncepcja dotycząca przebudowy budynku gminnego położonego przy ul. Żniwnej 10 w Bąkowie
Zadanie w trakcie realizacji.
- 38. Wyposażenie terenu przy LKS "Orzeł" w Zabłociu FS Zabłocie Solanka**
Zamówiono dostawę pojemników na odpady komunalne 9 szt. kosz uliczny 1 szt. stojaki na worki do segregacji – 3 szt.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 39. Zakup wyposażenia na potrzeby budynku przedszkola w Zabłociu FS Solanka i FS Zabłocie Solanka**
Zamówiono dostawę szafy przelotowej z przegrodą, drzwi suwane 1000x500x2000 mm.
Zadanie w trakcie realizacji.
- 40. Zakup piłkochwyków dla KS "Zryw" Bąków - FS Bąków**
W ramach zadania zamontowano piłkochwyty od strony ulicy południowo-wschodniej (ul. Żniwnej) na płycie boiska sportowego w Bąkowie o wysokości 6 m i długości 30 m.
Zadanie zakończone.
- 41. Zakup traktorka dla LKS „99” Pruchna – FS Pruchna**
W ramach zadania zakupiony został traktor ogrodowy STIGA i przekazano go do użytkowania LKS „99” Pruchna.
Zadanie zakończone.
- 42. Montaż monitoringu i zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy GCI Wsi w Pruchnej – FS Pruchna**
W ramach zadania:
- zamontowana została telewizja obserwacyjna (monitoring) składający się z 4 kamer IP.
Zadanie zakończone.
- wykonano roboty budowlane obejmujące demontaż istniejących urządzeń zabawowych wraz z fundamentami, dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych wraz z fundamentami, konserwacja istniejących urządzeń zabawowych oraz montaż nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami na ogólnodostępnym placu zabaw przy Gminnym Centrum Integracji Wsi w Pruchnej.
Zadanie zakończone.

FUNDUSZ MIESZKAŃCÓW:

- 1. Remont ogrodzenia Przedszkola w Strumieniu**
W ramach zadania wykonano ogrodzenie od strony wschodniej i południowej na terenie Publicznego Przedszkola w Strumieniu.
Zadanie zakończone.

**Zastępca Burmistrza
Magdalena Suchanek-Kowalska**